


広場イメージ図




【これまでの取組と今後の予定】

令和5年1月 補助第46号線の整備に伴い、洗足一丁目24番21号の土地を公園（広場）用地として、目黒区が取得しました。



令和5年6月21日 第1回検討会 広場の整備方針について意見交換を行いました。



令和5年8月17日 第2回検討会 第1回の意見交換を踏まえた整備内容（施設）について意見交換を行いました。



▶ 今はここです

令和6年度 広場整備工事、開園予定

洗足一丁目広場（仮称）に関するご意見等は、下記オンラインフォームまたは問い合わせ先で受け付けています。



「洗足一丁目広場（仮称）についてのアンケート」

<https://logoform.jp/f/lSrTQ>

公開期間：12月3日（日）まで

）通信料はご利用者様の負担になります。

【お問い合わせ】

目黒区都市整備部みどり土木政策課施設整備係  
 担当：藤井、伊藤 電話：03-5722-9753 FAX：03-3792-2112



洗足一丁目広場（仮称） 第2回検討会ニュースレター

洗足一丁目広場（仮称）  
 整備工事に向けた第2回検討会が開催されました！

発行/目黒区 都市整備部 みどり土木政策課 施設整備係  
 令和5年11月発行

【検討会の概要】

第2回の検討会を8月17日（木）に行い、当日は9名の皆様にご参加いただきました。当日は現地見学会を行い、計画平面図案と施設計画、今後のスケジュールなどについてご説明した後、意見交換を行いました。



【広場整備計画案について】

6/21に実施された第1回検討会の内容を踏まえて、洗足一丁目広場（仮称）の整備計画案として以下の3案を提案しました。参加者の皆様のご意見を踏まえて、**A案 防災機能重視案**をベースとして、広場の詳細な設計を進めることとします。

**A案 防災機能重視案**

広場スペースを確保することで平時の多目的な利用や災害時の防災活動に配慮した案

**B案 コミュニティ機能重視案**

ベンチを2基（もしくは3基）設置し、地域住民の語らいや家族連れなどに配慮した案


**C案 植栽機能重視案**

敷地南面にも植栽帯を配置することで、上記2案よりも緑の量を増やし、地域の安らぎある環境や生物多様性に配慮した案

A案

B案

C案



整備計画案と設置予定施設のイメージ



ベンチイメージ



車止めイメージ



メッシュフェンスイメージ



制札板イメージ



植栽イメージ(中木)



照明灯イメージ



植栽イメージ(地被)



インターロッキングブロック舗装イメージ



意見と整備方針

検討会でいただいた意見	整備方針
<b>コミュニティ活動</b>	
町会の活動の拠点として、広場にテントが張れるくらいのスペースを確保したい。交通安全運動の詰め所を設置できる場所としたい。	オープンスペースをできる限り確保する計画とします。
<b>防災</b>	
防災倉庫の設置は植栽と同じ高さになるのか。	収納物が出し入れしやすいよう、広場の舗装と同じ高さでの設置とします。
○東西の植栽の幅は狭くしてオープンスペースの幅を確保してほしい。道路側のオープンスペースはなるべく広い方がよい。	敷地が住宅で囲まれているため、境界部には植栽を配置する方針としております。植樹帯は目黒区の緑化計画の基準に基づきますが、オープンスペースをできる限り確保します。
○住民からは消火器訓練などができる広場がほしいと要請がある。	
<b>設置予定施設について</b>	
遊具の設置場所にあるようなやわらかい舗装など、候補にないのか。	遊具のまわりなどは落下してケガをしないよう、やわらかいゴムチップ舗装を設置しています。メンテナンス上、剥がれた時などの補修が容易でないため、遊具の周り以外ではゴムチップ舗装は採用していません。
ゴミ箱は設置しないのか。	区の公園では基本にごみ箱を置いていないため、今回の整備でも設置しない方針です。
○車止めはピラータイプ(棒状)だとチェーンに足を引っかけることが懸念される。アーチタイプで取外し可能なタイプがよい。	入口がある程度広くとれる公園ではアーチタイプのものを目黒区では多く設置しています。今回の広場でもアーチタイプのものを設置する方針とします。
水飲みはあまり使われるイメージがない。また、周囲が汚れることが懸念される。水栓程度で良いのではないのか。	水飲みは設置せず、植栽・災害時用の散水栓を設置する方針とします。
災害時も使用できるような埋込式の水栓が2ヶ所程度必要ではないのか。	
照明灯は1基なのか。また、どの程度の明るさなのか。	照明灯の配置は詳細な設計の中で検討していきます。近隣に配慮した計画とします。
○中低木が茂っていると小便をする人が懸念される。	中低木の配置計画の際に配慮します。
○芝生を植栽することはできないのか。	芝生は細かなメンテナンスと日当たりが必要なため、地被植物を植栽します。
○植樹帯の高さはどの程度なのか。	舗装部分と同程度の高さとし、フラットな計画とします。
○防犯カメラは設置しないのか。	区内では大きな公園で必要に応じて設置しています。今回はカメラの設置はしないですが、通りから見通しが良い計画とします。
○ベンチは酔っ払いが寝ないような対策をしてほしい。	ベンチは真ん中に手すりのあるタイプとします。
公園入口は3m程度の幅が必要である。	3m以上の間口が確保できるよう、植栽計画と合わせて検討いたします。