

擁壁タイプ	RC、CP 型枠など	底版レスタイプ	間知石
中間検査対象工程 ※詳細は特定工程通知用紙確認	底版及び豎壁の配筋	鉄骨および壁配筋	基礎 con 施工後
中間検査時必要書類 ※状況によりミルシートなどが間に合わない場合はお申し出ください。	- 鉄筋ミルシート - コンクリート配合報告書 (JIS 規格確認) - CP 型枠規格確認書類 (JIS A 5406) (杭又は地盤改良がある場合) 施工結果報告書 (任意様式)	- 鉄骨ミルシート (HTB あればボルトも) - 鉄筋ミルシート - コンクリート配合報告書 (JIS 規格確認) (杭又は地盤改良がある場合) 施工結果報告書 (任意様式)	- コンクリート配合報告書 (JIS 規格確認) - 基礎 con 施工までの状況写真 - 間知石材料規格確認書類 (JIS A 5003) (杭又は地盤改良がある場合) 施工結果報告書 (任意様式)
完了検査	完了検査は基本的に書類審査にて行います。 以下の書類を添付の上、完了検査申請書にて申請ください。 - 中間検査時以降の材料関係ミルシート - コンクリート強度試験結果 (主筋圧接等あれば) 鉄筋継手引張強度試験結果 - 出来形写真 (スタッフやリボンテープ等を添えて) および工事写真一式 - その他、各種出荷証明又は納品書等 (透水マットなど)		