



□樹木数表						□外構数表						
形	号	名	形	号	名	形	号	名	形	号	名	
寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	
常緑高木	○	シラカシ(大)	5.0	0.30	1.5	17	本	三脚鳥居支柱	切土工		194.4	㎡
	○	シラカシ(小)	3.0	0.15	0.8	28	本	二脚鳥居支柱	調整-A		34.0	㎡
落葉高木	○	サルスベリ	5.0	株立	4.0	13	本	三脚鳥居支柱	調整-B		234.6	㎡
	○	ヤマボウシ	5.0	株立	3.0	17	本	三脚鳥居支柱	L型側溝	155	本	
常緑中木	○	サツキツツジ	0.5	-	0.5	505	株	5株/㎡	L型側溝		391.6	㎡
	○	ヒラドツツジ	0.5	-	0.5	656	株	5株/㎡	透水性舗装		1073.5	㎡
その他		樹木寄土				70.8	㎡		緑石		364.9	㎡
		樹木札-A				10	個		木チップ		7.2	㎡
		樹木札-B				2	個					

※新植樹木は全て修業木とし、竣工時に枝ぶりが良いものとする

■高木移植数表						■高木伐倒数表							
形	号	名	形	号	名	形	号	名	形	号	名		
寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法		
移植樹木	○	クスノキ移植	7.5	1.55	6.7	1	本	ハツ掛け支柱-3	高木伐倒-1	φ≦15未満	3	本	
	○	アゾウマ移植	0.25	-	-	1	本	ハツ掛け支柱-3	高木伐倒-2	φ≦15以上0.25未満	3	本	
	○	アゾウマ移植	0.25	-	-	1	本	ハツ掛け支柱-3	高木伐倒-3	φ≦20以上0.40未満	97	本	
	○	アゾウマ移植	5.0	0.40	4.0	1	本	ハツ掛け支柱-3	高木伐倒-4	φ≦20以上0.60未満	16	本	
	○	アゾウマ移植	5.0	0.40	4.0	1	本	ハツ掛け支柱-3	高木伐倒-5	φ≦50以上0.90未満	18	本	
	○	アゾウマ移植	5.0	0.40	4.0	1	本	ハツ掛け支柱-3	高木伐倒-6	φ≦90以上	43	本	
		高木移植-1	φ≦15未満	-	-		本	高木合計			180	本	
		高木移植-2	φ≦15以上0.25未満	-	-		本	■中庭木伐倒数表					
		高木移植-3	φ≦25以上0.40未満	-	-		本	中庭木移植-1					
		高木移植-4	φ≦40以上0.60未満	-	-		本	中庭木移植-2	H≦0.5以上1.0未満	-	株		
		高木移植-5	φ≦60以上0.90未満	-	-		本	中庭木移植-3	H≦1.0以上1.5未満	-	株		
		高木移植-6	φ≦90以上	-	-		本	中庭木移植-4					
		高木合計				6	本	中庭木合計				1	株

